COMUNE DI TERNI

PIANO ATTUATIVO

LOCALITA' TOANO – *ZONA C – VERDE URBANO B (CB)*

Proprietà

Schiarelli Luana

De Rinaldis Irma

Troncalupi Rino

PREVENTIVO DI MASSIMA DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE

Progetto

Arch. Luca volpi

Ing. Paolo Celotto

Geom. Danilo Centonze

Geom. Pierluigi Contessa

PREVENTIVO

a) Formazione di superficie carrabile per corsello e posti auto, mediante asporto di terreno vegetale, formazione di sottofondo di inerte riciclato e compattato, sagomatura delle superfici,
stratigrafia composta da bynder per H=cm 7 e tappetino d'usura per H = cm 3 e relativa rete di convogliamento e canalizzazione delle acque meteoriche, caditoie, muretti di contenimento e quanto altro.
Compresi tutti gli oneri, magisteri e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;
STRALCIO 1
mq. 430,00 x € 60,00 = € 25.800 ,00
STRALCIO 2
mq.120.00 x € 60,00 = € 7.200,00

b) Formazione aree a verde eseguite mediante movimentazione del terreno,piantumazione prato di graminacee e leguminose, posa a dimora di alberature e siepi.
Compresi tutti gli oneri, magisteri e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte;

- STRALCIO 1
- prato mq. 350 x € 7,00 = € 2.450,00
- siepe sempreverde tipo laurus nobilis con H = cm 80

ml. 60 x € 35 = € 2.100,00

- STRALCIO 2
- prato mq. 210 x € 7,00 = € 1.470,00
- siepe sempreverde tipo laurus nobilis con H = cm 80

  ml. 60 x € 35 = € 2.100,00

d) Realizzazione dell'impianto di P.I. con pali rastremati diritti in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna altezza fuori terra mm 7000-Hi = mm 800-Db = mm 114 -Dt = mm 60,con bracci cilindrici ricurvi realizzati in acciaio, diametro min 60 mm, spessore min 3, lunghezza min 1500 mm e max 2000 mm, altezza max 1800 mm, il tutto fissato su basamento di sostegno realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm 1000x700x1000, nonché verniciatura dei manufatti zincati. Compresa la realizzazione completa delle linea elettrica di alimentazione,nonché tutti gli oneri, magisteri e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte;

STRALCIO 1

Pali n° 2 x € 1.000 = € 2.000,00

STRALCIO 2

Pali n° 1 x € 1.000 = € 1.000,00

COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE STRALCIO 1

25.800,00+2.450,00+2.100,00+2.000,00 = €. 32.350,00

COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE STRALCIO 2

7.200,00+1.470,00+2.100,00+1.000,00 = €. 11.770,00

COSTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE STRALCIO 1 E 2

32.350,00 +11.770,00 = €. 44.120,00