SEZIONE 2-2
SCALA 1:50



SEZIONE 1-1
SCALA 1:50



SEZIONE B-B
SCALA 1:50



SEZIONE A-A
SCALA 1:50



PIANTA DI RIFERIMENTO



SEZIONE 1-1
SCALA 1:50



SEZIONE 2-2
SCALA 1:50



SEZIONE B-B
SCALA 1:50



SEZIONE A-A
SCALA 1:50



NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE RELATIVE AI C.A. SONO ESPRESSE IN cm SALVO DIVERSA INDICAZIONE
- TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA CARPENTERIA METALLICA SONO ESPRESSE IN mm SALVO DIVERSA INDICAZIONE
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE
- TUTTE LE MISURE E QUOTE SONO DA CONTROLLARE E VERIFICARE IN CANTIERE, EVENTUALI ERRORI O DIVERGENZE VANNO RIPORTATI ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI IMPIANTISTICI ED ARCHITETTONICI
- PER POSIZIONE E DIMENSIONE DI FORI O TUBI DA PREVEDERE NELLE STRUTTURE FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE IMPIANTISTICHE ED ARCHITETTONICHE, EVENTUALI DIVERGENZE VANNO RIPORTATE ALLA D.L. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE
- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI AVVISARE CON ANTICIPO LA D.L.
- LA SAGOMATURA TERMINALE DEI FERRI CORRENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI (SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE) VA ESEGUITA COME SEGUE

- COPRIFERRO MINIMO >= 3 cm
- SOVRAPPOSIZIONI SFALSATE PER 50 Ø

LEGENDA QUOTE

- QUOTE AL FINITO +11,30 +11,30
- QUOTE AL RUSTICO +11,30 +11,30

CARATTERISTICHE MATERIALI

- CLS ARMATO PER STRUTTURE INTERRATE E FUORI TERRA
(UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI EN 1992-1-1)

Classe di esposizione - strutture INTERRATE:	XC2
Classe di esposizione - strutture FUORI TERRA:	XC1
Classe di resistenza:	C 25/30
Classe di slump:	S5
Dimensione massima inerte:	16 mm
Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni:	fck,cube ≥ 30Mpa
Resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni:	fck ≥ 25Mpa

- ACCIAIO IN BARRE PER CLS ARMATO
(D.M. 14-01-2008)

Barre ad aderenza migliorata B450C laminato a caldo

Resistenza caratteristica di snervamento:	fck ≥ 450Mpa
Resistenza caratteristica di rottuta:	fck ≥ 540Mpa
Allungamento percentuale caratteristica:	(Ag)k ≥ 7.0%

- ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

TRAVI

S 275 JR (UNI EN 10025-2)

TUBOLARI MICROPALI

S 275 J0 (UNI EN 10025-2)

CARICHI DI PROGETTO

DESCRIZIONE	CAT.	PERMANENTI RIPARTITI kN/m²	VARIABILI RIPARTITI kN/m²	VARIABILI CONCENTRATI kN
FOYER	C2	1,50	4,00	4,00
PRIMA E SECONDA GALLERIA	C2	1,50	4,00	4,00
PALCHI LATERALI	C2	1,50	4,00	4,00
SALA SOTTOTETTO	H1	2,00	0,50	1,20
SALA COPERTURA	H1	1,50	0,50	1,20
SOTTOPALCOSCENICO	–	0,50	5,00	5,00
PALCOSCENICO	C3	2,50	5,00	5,00
BALLATOI TORRE SCENICA	-	0,50	4,00	4,00
COPERTURA TORRE SCENICA	H3	2,00	6,00	4,00
SCALE COMUNI	C2	1,50	4,00	4,00
SCALE DI SERVIZIO	-	1,00	2,00	2,00

Committente

COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici
III^ Unità Operativa

P.zza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.579
Fax +39 0744. 549.658
monica.finotto@comune.terni.it

Raggrupamento Temporaneo di Professionisti

STRUTTURE
DOTT. ING. GABRIELE SALVATONI (CAPOGRUPPO)
Via Cosimo del Fante n.7 - Milano
tel. : +39.02.58310018
fax. : +39.02.58431226
e-mail: g.salvatoni@studiosalvatoni.it

ARCHITETTURA E MECCANICA DI SCENA
DOTT. ARCH. LUIGIA LUISELLA PENNATI
Via Delio Tessa n.1 - Milano
tel. : +39.02.47710021
fax. : +39.02.36519549
e-mail: info@studiopennati.eu

IMPIANTI
DOTT. ING. LUIGI BERTI (BETA PROGETTI S.R.L.)
Via Palazzo dei Diavoli n.2/R - Firenze
tel. : +39.055.719441
fax. : +39.055.7194443
e-mail: l.berti@betaprogetti.it

DOTT. ARCH. ROBERTA BONCIO
Via Roma n.80 - Avigliano Umbro (TR)
tel. : +39.0744.59918
fax. : +39.0744.449046
e-mail: robertaboncio@libero.it

CONSULENTE PER L'ACUSTICA
PROF. ING. ROBERTO POMPOLI
Via Comacchio n.199 - Ferrara
tel. : +39.329.7506481
fax. : +39.0532.974870
e-mail: rpompoli@ing.unife.it, roberto.pompoli@unife.it

DOTT. ING. ALICE RUBIU
Via F.Laurana n.2 - Milano
tel. : +39.349.8687660
fax. : +39.02.36519549
e-mail: alice.rubiu@yahoo.it

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
05	_	_	_	_	_
04	_	_	_	_	_
03	_	_	_	_	_
02	_	_	_	_	_
01	_	_	_	_	_
00	15/04/2014	EMISSIONE	L.G.	L.G.	G.S

Oggetto

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO
PRIMO STRALCIO COMPONENTE STRUTTURALE

Commessa: 2693

Nome file: 2693STET18_A_SCL00

PROGETTO ESECUTIVO

Scala: VARIE

Descrizione

TORRE SCENICA: SCALE DI COLLEGAMENTO SOTTOPALCO / I ORDINE DI PALCHI - CARPENTERIE

Elaborato: STE_T18 | A

Questo elaborato grafico è di proprietà del RTP TEATRO VERDI (G. Salvatoni, L. Pennati, R. Boncio, Betaprogetti srl_L. Berti, A. Rubiu) pertanto è vietato l'utilizzo del progetto e non può essere riprodotto nè integralmente nè in parte senza autorizzazione scritta del RTP.