Comune di Terni
Provincia di Terni

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di un Centro Sportivo Polifunzionale con Impianto tennistico federale, campi da Paddle e Piscina in zona Maratta a Terni (TR)
COMPUTO METRICO PER AREA G3, PARCHEGGIO E VERDE PRIVATO DI USO PUBBLICO

COMMITTENTE: F.L. Immobiliare srl

Terni, 25/05/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Area da cedere all'Amministrazione comunale (G3) (SpCat 1)							
1 02.01.0010	SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2000 mq	2000,00		0,500		1´000,00		
	SOMMANO mc					1´000,00	4,87	4´870,00
2 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la com ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	1400,00		0,300		420,00		
	SOMMANO mc					420,00	29,80	12´516,00
3 19.04.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1400,00		10,000		14´000,00		
	SOMMANO mqxcm					14´000,00	1,39	19´460,00
4 19.04.0020.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.	1400,00		7,000		9´800,00		
	SOMMANO mqxcm					9´800,00	1,92	18´816,00
5 19.04.0030.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.	1400,00		3,000		4´200,00		
	SOMMANO mqxcm					4´200,00	2,21	9´282,00
6 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per aioula					300,00		
	SOMMANO m					300,00	19,30	5´790,00
7 20.01.0010.002	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., d ... . È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. per aiuole	600,00			0,300	180,00		
	SOMMANO mc					180,00	99,80	17´964,00
	A R I P O R T A R E							88´698,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88´698,00
8 20.01.0050.0 04	FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + F ... tuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici oltre 500 Mq per aiuole					600,00		
	SOMMANO mq					600,00	1,75	1´050,00
9 20.01.0040.0 02	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario. per aiuole					600,00		
	SOMMANO mq					600,00	0,19	114,00
10 20.01.0080.0 03	MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; ... on circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. Per un minimo di 25 piante. sulle aioule					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	62,00	372,00
11 NP01	ARMATURA STRADALE PER PALO 8 MT. FUORI TERRA TIPO ITALO 1 S05 MODULI LED DA 44 WATT. (ZONA PARCHEGGIO PUBBLICO) Armatura stradale Marca AEC modello Italo 1 con ottica S05 Ottica ... asse I: fino a 10 kV - Classe II: da 6kV a 10kV. Fornita e posta in opera, il tutto installato con moduli LED da 44 W. Area a parcheggio pubblico - Zona G3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	498,00	2´490,00
12 15.08.0392	Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimens ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. Area a parcheggio pubblico - Zona G3					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	183,00	915,00
13 15.08.0365.0 03	Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore ... era finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = mm 60. Pali pubblica illuminazione					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	316,00	1´580,00
14 15.08.0430.0 01	Scatola di giunzione da palo portafusibili con portello realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate s ... posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile Pali pubblica illuminazione					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,00	130,00
15 15.08.0540.0	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per							
	A R I P O R T A R E							95´349,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95´349,00
01	consentire la posa di tubazioni per ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.							
	Area a parcheggio pubblico G3 *(par.ug.=115+20)	135,00				135,00		
	SOMMANO m					135,00	4,10	553,50
16 15.08.0540.004	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di cm 110.							
	Area a parcheggio pubblico G3					135,00		
	SOMMANO m					135,00	5,10	688,50
17 15.08.0561	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto bit ... elle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Area a parcheggio pubblico G3					135,00		
	SOMMANO m					135,00	40,10	5´413,50
18 15.05.0210.002	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.							
	Area a parcheggio pubblico Ge					135,00		
	Area a parcheggio pubblico G3 - predisposizione per pista ciclabile					135,00		
	SOMMANO m					270,00	5,00	1´350,00
19 15.05.0260.006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'all ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm.							
	Area a parcheggio pubblico G3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,00	136,00
20 15.05.0260.005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'all ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm.							
	Area a parcheggio pubblico G3					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,00	484,00
21 15.08.0250.004	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ... la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione.							
	Area a parcheggio pubblico G3					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	46,00	230,00
	A R I P O R T A R E							104´204,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104´204,50
22 15.04.0021.0 36	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0. ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2							
	Area a parcheggio pubblico G3					135,00		
	Ansa tra dorsale e scatola di giunzione interna al palo					10,00		
	SOMMANO m					145,00	3,30	478,50
	Verde privato ad uso pubblico (SpCat 2)							
23 20.01.0050.0 04	FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + F ... tuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici oltre 500 Mq							
	PORZIONE NORD E OVEST DELL'ARGINE PERIMETRALE					1´452,00		
	SOMMANO mq					1´452,00	1,75	2´541,00
24 20.01.0040.0 02	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario.							
						1´452,00		
	SOMMANO mq					1´452,00	0,19	275,88
25 20.01.0264.0 03	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI. Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad ... o altro occorre per dare l'opera finita. Per singola area verde di nuova costruzione con superficie da 1.000 a 5.000 mq.							
						1´452,00		
	SOMMANO mq					1´452,00	9,70	14´084,40
26 20.01.0060.0 02	MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: l ... la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.							
						80,00		
	SOMMANO cad					80,00	5,60	448,00
27 20.01.0070.0 02	MESSA A DIMORA DI SIEPI. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifi ... la fornitura dell'elemento vegetativo. A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.							
						80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,10	328,00
	Parcheggi privati ad uso pubblico (SpCat 3)							
28 02.01.0010	SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	A R I P O R T A R E							122´360,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122´360,28
	4780 mq (di cui 2320 geogriglie, 2250 asfalto, 210 aiuole)	4780,00		0,600		2´868,00		
	SOMMANO mc					2´868,00	4,87	13´967,16
29 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la com ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito							
	aree a geogriglie	2320,00		0,500		1´160,00		
	aree asfaltate	2250,00		0,300		675,00		
	SOMMANO mc					1´835,00	29,80	54´683,00
30 18.04.0170	STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il ripristino del piano viari ... sto in opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	solo aree asfaltate	2250,00		0,200		450,00		
	SOMMANO mc					450,00	28,40	12´780,00
31 19.04.0020.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.							
		2250,00		7,000		15´750,00		
	SOMMANO mqxcm					15´750,00	1,92	30´240,00
32 19.04.0030.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.							
		2250,00		3,000		6´750,00		
	SOMMANO mqxcm					6´750,00	2,21	14´917,50
33 19.02.0110	GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	aree con geogriglie	2320,00		0,060		139,20		
	SOMMANO mc					139,20	29,80	4´148,16
34 p10	Grigliato erboso per pavimentazione esterna in calcestruzzo doppio strato, di forma quadrata di dimensione mm 430x430, spessore mm 80. I fori quadrati passanti ricavati all'interno ... le caratteristiche qualitative con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.							
						2´320,00		
	SOMMANO mq					2´320,00	34,00	78´880,00
35 19.07.0210	CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	per aiuole					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		331´976,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		331´976,10
	SOMMANO m					100,00	19,30	1´930,00
36 20.01.0010.0 02	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., d ... . È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.							
	per aiuole	210,00			0,600	126,00		
	SOMMANO mc					126,00	99,80	12´574,80
37 20.01.0050.0 03	FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + F ... uali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici fino a 500 Mq							
						210,00		
	SOMMANO mq					210,00	1,95	409,50
38 20.01.0040.0 02	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario.							
	per aiuole					210,00		
	SOMMANO mq					210,00	0,19	39,90
39 20.01.0080.0 03	MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; ... on circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. Per un minimo di 25 piante.							
						25,00		
	SOMMANO cad					25,00	62,00	1´550,00
40 NP01	ARMATURA STRADALE PER PALO 8 MT. FUORI TERRA TIPO ITALO 1 S05 MODULI LED DA 44 WATT. (ZONA PARCHEGGIO PUBBLICO) Armatura stradale Marca AEC modello Italo 1 con ottica S05 Ottica ... asse I: fino a 10 kV - Classe II: da 6kV a 10kV. Fornita e posta in opera, il tutto installato con moduli LED da 44 W.							
	Area a parcheggio pubblico					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	498,00	6´474,00
41 NP02	ARMATURA STRADALE DOPPIA PER PALO 8 MT. FUORI TERRA TIPO ITALO 1 S05 con n. 2 MODULI LED DA 44+44 WATT. (ZONA PARCHEGGIO PUBBLICO) Armatura stradale Marca AEC modello Italo 1 con ... e I: fino a 10 kV - Classe II: da 6kV a 10kV. Fornita e posta in opera, il tutto installato con moduli LED da 44+44 W.							
	Area a parcheggio pubblico					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	996,00	14´940,00
42 15.08.0392	Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimens ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.							
	Pali pubblica illuminazione *(par.ug.=13+15)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	183,00	5´124,00
	A R I P O R T A R E							375´018,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							375´018,30
43 15.08.0365.0 03	Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore ... era finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = mm 60. Pali pubblica illuminazione					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	316,00	8´848,00
44 15.08.0430.0 01	Scatola di giunzione da palo portafusibili con portello realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate s ... posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile Pali pubblica illuminazione					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	26,00	728,00
45 15.08.0540.0 01	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Area a parcheggio pubblico					650,00		
	SOMMANO m					650,00	4,10	2´665,00
46 15.08.0561	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto bit ... elle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Area a parcheggio pubblico					650,00		
	SOMMANO m					650,00	40,10	26´065,00
47 15.05.0210.0 02	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63. Area a parcheggio pubblico Area a parcheggio pubblico - Tubazione per colonnine ricarica veicoli elettrici					650,00 270,00		
	SOMMANO m					920,00	5,00	4´600,00
48 15.05.0260.0 06	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'all ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 600 x 600 mm. Area a parcheggio pubblico G3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,00	136,00
49 15.05.0260.0 05	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'all ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. Area a parcheggio pubblico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	121,00	1´210,00
50 15.08.0410	Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i rel ... fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto							
	A R I P O R T A R E							419´270,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							419´270,30
	altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto. Quadro elettrico impianto pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	138,00	138,00
51 15.08.0400.0 02	Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... entuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani Quadro elettrico impianto pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	384,00	384,00
52 15.06.0200.0 04	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... ti su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli Quadro elettrico impianto pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	134,00	134,00
53 15.08.0250.0 04	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ... la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione. Area a parcheggio pubblico G3 Area a parcheggio pubblico					5,00 28,00		
	SOMMANO cad					33,00	46,00	1´518,00
54 15.06.0010.0 07	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A. Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,00	51,00
55 15.06.0051.0 02	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. Quadro elettrico pubblica illuminazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	117,00	351,00
56 15.06.0010.0 08	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. Quadro elettrico pubblica illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	42,00	252,00
57 15.06.0051.0 04	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		422´098,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		422´098,30
	SOMMANO cad					1,00	147,00	147,00
58 15.06.0010.014	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.							
	Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,00	78,00
59 15.08.0530	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elett ... al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,00	53,00
60 15.06.0170.011	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico quadripolare 80-100A							
	Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,00	78,00
61 15.06.0170.014	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore 16A							
	Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,00	19,00
62 15.06.0090.016	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... ntaggio ed al cablaggio. E' inoltre compresa quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 45 kW.							
	Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,00	198,00
63 15.06.0090.002	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... cablaggio. E' inoltre compresa quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato).							
	Quadro elettrico pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,00	50,00
64 15.04.0021.032	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0. ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x16 mm2							
	Colonnine ricarica veicoli elettrici *(par.ug.=+310+270)	580,00				580,00		
	SOMMANO m					580,00	10,90	6´322,00
65 15.04.0021.036	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0. ... corre per dare il lavoro finito.							
	A R I P O R T A R E							429´043,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							429´043,30
	Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2							
	Area a parcheggio pubblico					650,00		
	Ansa tra dorsale e scatola di giunzione interna al palo					60,00		
	SOMMANO m					710,00	3,30	2´343,00
66 NP03	Colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Fornitura e posa in opera di colonnina di ricarica per veicoli elettrici con montaggio a basamento, pensata per installazioni nei parch ... icazione seriale. Colonnina in acciaio verniciato con 1 o due prese con blocco di Tipo2 - 1P+N+T - 32A - 230Vac - 7 kW							
	Area a Parcheggio pubblico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´850,00	5´550,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							436´936,30
	T O T A L E euro							436´936,30
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Area da cedere all'Amministrazione comunale (G3)	104´683,00
002	Verde privato ad uso pubblico	17´677,28
003	Parcheggi privati ad uso pubblico	314´576,02
	Totale SUPER CATEGORIE euro	436´936,30

Terni, 25/05/2020

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	